

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL CONCURS PER A LA  
NETEJA DELS DIPÒSITS D'AIGUA DEL SISTEMA D'ABASTAMENT  
DE LA CIUTAT DE MATARÓ**

Agost de 2024

## INDEX

<b>1. OBJECTE .....</b>	<b>1</b>
<b>2. DESCRIPCIÓ DE L'ABAST I SERVEIS A REALTZAR.....</b>	<b>1</b>
<b>2.1 DIPÒSITS DE LA XARXA D'ABASTAMENT.....</b>	<b>1</b>
<b>2.2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS.....</b>	<b>4</b>
<b>3. CONDICIONS GENERALS DE REALTZACIÓ DELS TREBALLS .....</b>	<b>5</b>
<b>4. PLANIFICACIÓ DE LES TASQUES .....</b>	<b>9</b>
<b>5. DOCUMENTACIÓ A APORTAR.....</b>	<b>9</b>
<b>6. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE LA OFERTA GUANYADORA .....</b>	<b>10</b>

## 1. OBJECTE

L'objecte del present document és definir les bases per a la petició d'ofertes per a la realització dels treballs de neteja que siguin necessaris dels 15 vasos dels 11 dipòsits d'aigua potable així com als 4 dipòsits de la xarxa de reg existents a la ciutat de Mataró durant el període establert en el present document.

Quedarà inclosa l'aportació de tota la maquinària, materials, estris i productes necessaris per prestar el servei i gestionar-ne els residus, establint-se en aquest document les prescripcions tècniques a les que s'haurà de subjectar la prestació del servei objecte del contracte.

## 2. ABAST I SERVEIS A REALITZAR

Els serveis a realitzar constaran en l'execució de tractaments de neteja i desinfecció dels dipòsits d'aigua de la xarxa d'abastament de Mataró, seguint les directrius del "Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnico-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i el seu subministrament", així com el Programa de Vigilància Sanitària de l'aigua de consum humà del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i les seves posteriors modificacions.

### 2.1 DIPÒSITS DE LA XARXA D'ABASTAMENT

La xarxa de d'abastament de Mataró està formada per 11 dipòsits d'aigua potable i 4 dipòsits de la xarxa de reg, la informació dels quals es recull a continuació:

Num	Nom	Vas	Volum (m <sup>3</sup> )	Espai confinat
1	1r de Maig (C65)	Vas 1	1.500	C3
2	1r de Maig (C65)	Vas 2	1.500	C3
3	Bellavista (C70)	Vas 1	3.030	C2
4	Bellavista (C70)	Vas 2	3.645	C2
5	Roca Blanca (C100)	Vas 1	6.000	C2
6	Roca Blanca (C100)	Vas 2	6.000	C2
7	Els Turons (C140)	Vas 1	8.000	C2
8	Els Turons (C140)	Vas 2	8.000	C2
9	Parc Forestal (C315)	Vas 1	500	C3
10	Sant Miquel de Mata	Vas 1	120	C3
11	Dipòsit Can Vilardell	Vas 1	300	C3
12	Dipòsit Les Sureres	Vas 1	300	C3
13	Dipòsit Creu d'en Serra	Vas 1	300	C3
14	Dipòsit La Cornisa	Vas 1	400	C3
15	Dipòsit Laietana	Vas 1	400	C3

Num	Nom	Vas	Volum (m <sup>3</sup> )	Espai confinat
1	Dipòsit La Màquina (reg)	Vas 1	500	C3
2	Dipòsit Can Boada (reg)	Vas 1	500	C3
3	Dipòsit Cirera (reg)	Vas 1	500	C3
4	Dipòsit Camí de la Serra (reg)	Vas 1	4.000	C3

**NIVELL C2.** No és considerat un espai confinat, però presenta altres riscos com per exemple caiguda a diferent nivell, condicions meteorològiques o perill d'atrapament, que fan necessària la presència d'un segon operari. Per tant seran necessaris dos operaris.

**NIVELL C3.** Es tracta d'una tasca en espai confinat, i per tant a realitzar mínim per dos operaris, que obligatòriament han de tenir formació específica en espais confinats (a més de formació de nivell bàsic en prevenció per part d'un d'ells), certificat d'aptitud mèdica apte per a les tasques a realitzar, permís de treball o autorització del responsable (veure punt 3) i els mitjans materials i EPIS necessaris per accedir al recinte (arnesos, mesurador de gasos, cordes, pilots senyalització, etc...)

A continuació s'indiquen les característiques específiques de cadascun dels dipòsits:

#### **1er de Maig**

L'accés a les cambres d'aquest dipòsit s'efectua per tres punts diferents, utilitzant patés situats a l'interior del dipòsit. Hi ha 5 punts d'ancoratge distribuïts en els diferents punts d'accés. És necessària la utilització de sistema recuperador i trípod si s'escau.

Hi ha il·luminació a l'interior del dipòsit.

#### **Bellavista**

L'accés aquest dipòsit és per escales de formigó.

Hi ha il·luminació a l'interior del dipòsit.

#### **Rocablanca**

L'accés aquest dipòsit és per escales de formigó.

Hi ha il·luminació a l'interior del dipòsit.

#### **Els Turons**

L'accés aquest dipòsit és per escales de formigó.

Hi ha il·luminació a l'interior del dipòsit.

#### **Parc Forestal**

L'accés aquest dipòsit s'efectua per una tapa de 58cm x 56 cm, a on serà necessària la utilització d'una escala, ja que hi ha una fondària de 5 m 15 cm fins a la solera del dipòsit. No hi ha punts d'ancoratge i per tant és necessària la utilització d'un trípod amb un sistema recuperador.

No hi ha il·luminació a l'interior de dipòsit.

### **Sant Miquel de Mata**

L'accés aquest dipòsit s'efectua per una tapa de 46cm x 46cm, serà necessari la utilització d'una escala, ja que hi ha una fondària 3m 50cm. No hi ha punts d'ancoratge, és necessària la utilització d'un trípod amb un sistema recuperador.

No hi ha il·luminació a l'interior de dipòsit.

Cal emprar una cuba petita tant per la dificultat del camí d'accés a la instal·lació com per l'espai disponible al costat del dipòsit per a realitzar les tasques.

### **Can Vilardell**

L'accés aquest dipòsit és realitza mitjançant patés que hi ha situats a l'interior del dipòsit, aquesta instal·lació disposa de línia de vida a l'exterior del dipòsit. És necessària la utilització d'un trípod amb un sistema recuperador.

No hi ha il·luminació a l'interior de dipòsit

### **Les Sureres**

L'accés aquest dipòsit és realitza mitjançant patés que hi ha situats l'interior del dipòsit. No hi ha punts d'ancoratge, és necessària la utilització d'un trípod amb un sistema recuperador.

No hi ha il·luminació a l'interior de dipòsit

### **Creu d'en Serra**

L'accés aquest dipòsit s'efectua per una tapa de 68cm x 68cm, serà necessari la utilització d'una escala, ja que hi ha una fondària 4m 30cm. No hi ha punts d'ancoratge, és necessària la utilització d'un trípod amb un sistema recuperador.

No hi ha il·luminació a l'interior de dipòsit.

Cal emprar una cuba petita tant per la dificultat del camí d'accés a la instal·lació com per l'espai disponible a prop del dipòsit (aprox 25 m) per a realitzar les tasques.

### **Cornisa**

L'accés aquest dipòsit és realitza mitjançant patés que hi ha situats a l'interior del dipòsit. No hi ha punts d'ancoratge, és necessària la utilització d'un trípod amb un sistema recuperador.

No hi ha il·luminació a l'interior de dipòsit.

### **Laietana**

L'accés aquest dipòsit és realitza mitjançant patés que hi ha situats a l'interior del dipòsit, no hi ha punts d'ancoratge, és necessària la utilització d'un tríode amb un sistema recuperador.

No hi ha il·luminació a l'interior de dipòsit.

#### **La Màquina**

L'accés aquest dipòsit s'efectua per una tapa de 120cm x 70cm, serà necessari una escala, ja que hi ha una fondària 3m 20cm, no hi ha punts d'ancoratge, és necessària la utilització d'un tríode amb un sistema recuperador.

No hi ha il·luminació a l'interior de dipòsit.

#### **Can Boada**

L'accés és realitza mitjançant patés que hi ha situats a l'interior del dipòsit, hi ha 2 punts d'ancoratge.

Hi ha il·luminació a l'interior del dipòsit.

#### **Cirera**

L'accés aquest dipòsit és realitza mitjançant patés que hi ha situats a l'interior del dipòsit. No hi ha punts d'ancoratge, és necessària la utilització d'un tríode amb sistema recuperador.

No hi ha il·luminació a l'interior de dipòsit

#### **Camí de la Serra**

L'accés aquest dipòsit és realitzarà mitjançant l'escala situada a l'interior del dipòsit. No hi ha punts d'ancoratge, és necessària la utilització d'un tríode amb sistema recuperador.

No hi ha il·luminació a l'interior de dipòsit

## **2.2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS**

L'inici dels treballs de neteja i l'accés dels equips del contractista es pactarà i autoritzarà expressament per cada instal·lació.

Els treballs a efectuar seguiran les indicacions que es detallen a continuació, que compleixen la instrucció de treball adoptada per AMSA 2.5-P1/1I "Manteniment i neteja de dipòsits":

És necessari abans de realitzar la neteja del dipòsit conèixer la instal·lació i les maniobres habituals de cada un dels dipòsits, per això cal posar-se en contacte amb el responsable tècnic i consultar, si n'hi ha, la documentació tècnica associada a la instal·lació. També es consultarà, en cas d'espais confinats, el Procediment i la Instrucció de treball per a treballs en espais confinats d'AMSA.

El procediment de neteja constarà de les següents accions:

1. Es procedirà al buidat de la cambra a netejar obrint el buidador o deixant que sigui el propi consum de la xarxa qui buidi el dipòsit fins a un nivell prudencial per tal que no arrossegui llots i sediments. Caldrà també aturar l'entrada d'aigua al propi dipòsit, realitzar les

operacions específiques a la instal·lació, seccionant les diferents entrades dels grups d'elevació, bombes de mines o pous i les entrades d'aigua en alta d'ATL.

2. Per acabar de buidar el dipòsit, s'emprarà una bomba col·locada de forma i en el punt que permeti recollir totes les aigües o bé acabar de buidar el dipòsit pel buidador.
3. Utilitzant productes desincrustants i desinfectants que disposin del corresponent certificat de registre sanitari, es netejaran les parets del dipòsit.
4. Es deixarà actuar el producte durant el temps indicat pel fabricant.
5. Amb aigua procedent d'un camió cisterna (amb aigua apta pel consum), es procedirà a esbandir les parets amb abundant aigua a pressió i es buidarà el dipòsit amb l'ajut de la bomba col·locada de forma i en el punt que permeti recollir totes les aigües o bé pel buidador. Els possibles sòlids es recolliran a part i seran retirats.
6. Si és necessari, es farà un raspallat de la solera.
7. Omplir el dipòsit pel seu sistema normal amb nivell suficient per agafar una mostra per analitzar-la. Els paràmetres a controlar seran: Clor (lliure, combinat i total), pH, terbolesa, coliforms totals, e.coli i *clostridium perfringens*, que han d'estar dins dels límits establerts al RD 3/2023.
8. Un cop obtinguts els valors analitzats de la mostra, si els valors són correctes es procedirà a restablir les condicions normals del servei. En cas contrari es repetirà la mostra avaluant la necessitat o no de buidar de nou el dipòsit i/o realitzar una nova neteja.
9. Un cop restablertes les condicions normals de servei es restablirà el subministrament.

Les accions indicades amb els números 1, 2, 7, 8 i 9 les efectuarà personal d'AMSA i no són objecte d'aquest concurs. Les accions indicades amb els números 3, 4, 5, i 6 són objecte d'aquest concurs i les efectuarà l'empresa adjudicatària

### 3. CONDICIONS GENERALS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

#### ASPECTES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

En tots els treballs en alçada i treballs en espais confinats caldrà que tots els membres del equip tinguin com a mínim la formació específica i un membre el nivell bàsic en prevenció, actuant permanentment i presencialment com a recurs preventiu controlant els riscos i les mesures preventives de les tasques a realitzar.

En el treball en espais confinats s'haurà d'acomplir, com a mínim, amb l'indicat en el Procediment i la Instrucció de treball per a treballs en espais confinats d'AMSA.

Els equips de protecció individual necessaris hauran de ser proporcionats per l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari haurà de complir amb els requeriments establerts al Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Tal com estableix article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) que desenvolupa el Reial Decret 171/2004, quan en un mateix centre de treball realitzin activitats treballadors de dos o més empreses o autònoms, aquests hauran de cooperar a l'aplicació de la normativa de PRL.

En compliment d'aquest deure de Coordinació d'Activitats Empresariales en matèria preventiva, la empresa adjudicatària haurà de lliurar la informació i documentació que sigui requerida per AMSA, així com descarregar-se la que aporti AMSA en matèria de prevenció de riscos laborals, mitjançant la plataforma CAE CTAIMA.

El lliurament de la documentació sol·licitada per part del Contractista i posterior validació per part d'AMSA es realitzarà abans de l'inici dels treballs objecte del contracte, quan es produeixin canvis o actualitzacions tant en les tasques com en el personal que efectuarà els serveis i cada cop que, CTAIMA ho sol·liciti.

## **HORARIS**

Les tasques de neteja es duran a terme preferiblement en dies feiners, durant l'horari laboral d'AMSA 8:00-15:00. Aquest horari es podrà allargar fins a l'acabament de les tasques amb l'objectiu de restablir el servei el més aviat possible. En cas que AMSA ho consideri necessari, es podran realitzar en horaris diferents de l'habitual, prèvia comunicació al contractista.

Pot ser requerida la neteja d'un dipòsit per manteniment correctiu, és a dir, fora de planificació i amb caràcter d'urgència. Tot i que es tracta d'una casuística molt excepcional, aquest servei es pot sol·licitar per qualsevol dia de l'any amb un temps màxim d'inici dels treballs des de la sol·licitud del servei de 24 hores.

## **REQUERIMENTS DE PERSONAL**

Es destinarà un mínim de 2 persones dedicades a la neteja. No obstant, algunes tasques hauran de ser efectuades per 3 persones, doncs en alguns casos el camió s'ha d'ubicar allunyat del dipòsit o per l'acompliment de les normatives de seguretat. La necessitat d'una tercera persona es pactarà prèviament amb el responsable dels treballs.

Els mitjans personals del contractista hauran de disposar de la formació requerida per a la correcta prestació dels serveis de desinfecció i neteja objecte de la present licitació així com la formació relacionada amb els riscos associats a aquestes tasques.

1. En concret, a part de la relacionada amb PRL, i tindrà els coneixements i formació sobre la manipulació i la utilització de productes utilitzats en la desinfecció i neteja dels dipòsits, així com les accions correctores a efectuar en cas d'ingesta o esquitxades d'aquests, i tindrà a la seva disposició la fitxa de seguretat dels productes.
2. El personal haurà d'haver rebut la instrucció i la formació necessària en relació a la manipulació d'aigües de consum humà, la qual haurà d'estar degudament actualitzada.

## **REQUERIMENTS DELS MEDIS MATERIALS**

Donat que els dipòsits es destinen a contenir aigua potable pel consum humà, cal tenir especial cura en la higiene dels estris de neteja, del personal i dels mitjans auxiliars.

Els camions i equips automàtics utilitzats per a la neteja de dipòsits seran d'ús exclusiu per a neteja d'instal·lacions d'aigua potable i per tant, es prohibeix la utilització de qualsevol altre material que hagi sigut emprat per a treballs d'altra índole (treballs amb aigua residual o clavegueram).

Excepcionalment, si això no fos possible i s'hagués d'utilitzar un camió de neteja de no exclusiu d'aigua potable, s'exigirà el següent:

- El dipòsit d'aigua a pressió del camió que s'utilitzi per a la neteja del dipòsit ha de tenir el vas net i desinfectat, acreditant-ho amb el corresponent certificat.
- Les parts mòbils (mànegues, equips de pressió, etc.) que entrin en contacte amb el dipòsit seran d'ús exclusiu per l'aigua potable, hauran d'estar netes i desinfectades.
- S'haurà de garantir que l'aigua utilitzada per l'esbandit és aigua de consum, a tal efecte AMSA designarà els punts de càrrega d'aigua.

El material utilitzat haurà de complir amb unes condicions mínimes d'higiene i bon estat, en especial el corresponent a mànegues i altre material que s'hagin d'introduir als dipòsits.

Els tècnics d'AMSA tindran la potestat d'acceptar o no els equips i material posat a disposició del servei.

Els camions-cuba utilitzats en la neteja de dipòsits tindran la capacitat de subministrar aigua a una pressió mínima de 20 bars mitjançant manguera així com capacitat de succió per a poder extreure residus tipus sorres, llims i aigua de l'interior dels dipòsits.

## **PRODUCTES A UTILITZAR**

Tots els productes utilitzats en la neteja i desinfecció dels dipòsits, segons protocol de neteja aprovat, hauran d'estar homologats i comptaran amb la seva corresponent fitxa tècnica, la qual haurà de ser adjuntada a AMSA. Els desinfectants utilitzats hauran d'estar autoritzats per la Direcció General de Salut Pública i els fabricants i distribuïdors hauran d'estar inscrits al Registre General Sanitari, complint els requisits de la legislació vigent.

Tots els productes emprats hauran de ser aptes per entrar en contacte amb aigua de consum humà.

## **CONDICIONS. HABILITACIÓ PROFESSIONAL DE L'EMPRESA**

L'empresa adjudicatària que s'encarregui de dur a terme els serveis especificats en aquest contracte, en cas d'emprar productes biocides, haurà de complir el següent requisit:

- Haurà d'estar inscrita en el ROESP (Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides) de la Generalitat de Catalunya, gestionat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, pel que fa a l'ús de biocides o desinfectants a la indústria alimentària i en indústries ambientals.
- En cas que l'operador només realitzi al dipòsit activitats de desinfecció amb biocides tipus de producte 5 o tipus de producte 4, aleshores haurà de complir amb el que disposa el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitat per realitzar tractaments amb biocides.

## **GESTIÓ DE RESIDUS**

Si als accessos o al propi interior dels dipòsits hi hagués enderroc, sediments o altres materials, o bé si com a conseqüència de la prestació del servei es generin residus, restes o deixalles, aquests hauran de ser tractats de conformitat amb la legislació vigent. En ambdós supòsits, el contractista haurà d'assumir-ne el transport i la gestió, de manera directa si està degudament autoritzat per l'òrgan competent en matèria de residus o mitjançant tercers també autoritzats.

Tot el residu líquid generat en el procés de neteja haurà de ser evacuat d'acord amb el següent criteri:

- En dipòsits amb desguàs connectats a claveguera municipal, el residu haurà de complir amb les normes i/o reglaments d'abocament al sistema de clavegueram.
- En dipòsits amb desguàs no connectats a claveguera municipal o bé conduït a llera pública i en aquells casos en els que no es possible acomplir la normativa d'abocament a clavegueram, l'adjudicatari haurà de posar a disposició els mitjans necessaris per a la recollida del residu líquid i transport a abocador autoritzat.

## **NETEJA DE DIPÒSITS D'AIGUA DE REG**

Els serveis de desinfecció i neteja de dipòsits d'aigua no potable seguiran els mateixos procediments administratius i operatius que els serveis de desinfecció i neteja de dipòsits d'aigua potable.

## **VEHICLE DE TRANSPORT D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ HOMOLOGAT**

Dins dels serveis que podrien ser necessaris durant la neteja dels dipòsits, es preveu la disposició d'un vehicle per al transport d'aigua potable en aquells casos que la neteja del dipòsit s'hagués d'allargar en el temps o que sorgeixi alguna incidència que afecti al subministrament habitual a l'abastament.

És per això que es valorarà que es posi a disposició, per part del contractista, d'aquest vehicle de transport d'aigua de consum humà que estarà homologat per la Direcció General de Salut de la Generalitat i tindrà una capacitat mínima de 10m<sup>3</sup>.

El vehicle estarà a disposició de la contracta durant la vigència del contracte per a qualsevol necessitat del servei d'aigua potable ja sigui relacionat amb els treballs de neteja de dipòsits o per qualsevol altra necessitat del servei d'abastament d'aigua.

Aquest servei es facturarà per hores de treball segons el preu que s'indiqui a l'oferta econòmica de l'ofertant a l'Annex 3

### **ASPECTES INCLOSOS EN ELS TREBALLS**

Tots els mitjans auxiliars (equips de ventilació o renovació d'aire, grups electrògens, escombres, eines manuals, eines elèctriques, bombes d'exhaurir, bastides, il·luminació a 24 V., segons R.E.B.T., ràcords, mànegues, escales, etc.), proteccions col·lectives i individuals, i en general qualsevol mitjà tècnic, de transport o humà necessari pel desenvolupament de la feina i el seu correcte acabat, aniran a càrrec del contractista i el seu cost, juntament amb qualsevol treball auxiliar, anirà incorporat en el preu de l'oferta.

Quedaran expressament incorporats en els preu de l'oferta tots els mitjans tècnics, humans, de transport, materials i de seguretat, de gestió de residus, inclòs els no relacionats expressament en aquest Plec, però que a criteri d'AMSA siguin necessaris per la correcta realització dels treballs encomanats.

## **4. PLANIFICACIÓ DE LES TASQUES**

AMSA posarà a disposició del contractista, amb suficient antelació, una previsió de la planificació de les operacions a realitzar durant l'any en curs (planificació anual de neteges de dipòsits), si bé es reserva el dret d'efectuar canvis (entenen-se com a tals les inclusions, supressions o ajornaments d'operacions de neteges), segons les necessitats del servei d'abastament d'aigua potable.

AMSA es posarà en contacte amb l'adjudicatari amb antelació d'una setmana per definir el dia concret per efectuar la neteja.

Per tal de tenir una estimació del número d'actuacions i dels dipòsits a netejar, indicar que es preveu realitzar un cicle sencer de neteges de tots els dipòsits cada 3 anys, el que comporta la realització d'una mitjana de 7 neteges a l'any.

AMSA no està obligada a exhaurir el total dels serveis licitats ja que anirà en funció del que finalment es sol·liciti a l'empresa adjudicatària segons les necessitats del servei o altres circumstàncies.

## **5. DOCUMENTACIÓ A APORTAR**

Prèviament a l'inici del servei caldrà:

- Documentació requerida per la plataforma CAE CTAIMA.

- Entrega del procediment de treball de l'empresa adjudicatària en espais confinats.
- Document acreditatiu de la lectura i comprensió dels protocols específics de cada dipòsit i de treball en espais confinats, si és el cas.
- L'adjudicatari haurà de presentar la metodologia empleada per executar els serveis. S'haurà de complir les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i en particular s'utilitzaran els mètodes de treball més adients a cada situació.
- Una vegada signat el contracte, disposarà de 15 dies per a l'elaboració de l'avaluació dels riscos laborals la qual haurà de ser específica a les tasques que es desenvoluparan en el present contracte.

Una vegada finalitzats els treballs, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar la següent documentació, en un termini màxim d' 1 setmana:

- Autorització dels treballs degudament complimentada i signada, una per cada torn de treball i jornada laboral.
- Document conforme certifica l'execució de les tasques de neteja i desinfecció per cadascun dels dipòsits on haurà de fer constar, com a mínim, el nom de l'empresa, la data i horari d'execució, el dipòsit on s'han realitzat les actuacions, el procediment que s'ha seguit i els productes que s'han utilitzat amb la corresponent dosificació i qualsevol altra dada exigida pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
- Fitxa tècnica i de dades de seguretat dels productes s'han fet servir
- Informe d'avaluació de l'estat inicial i final de la instal·lació: aquest informe haurà d'incloure la denominació de la instal·lació, nom de l'avaluador, data, característiques del dipòsit; tipus, característiques i estat de l'estructura i coberta, característiques i estat de l'interior, estat inicial i final, observacions adients, imatges de les incidències detectades i de l'estat inicial i final de l'actuació.

## 6. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE LA OFERTA GUANYADORA

Per tal de poder avaluar la idoneïtat de les ofertes presentades, s'ha d'adjuntar a la mateixa la següent informació:

- Tot i que els treballs es pagaran per hores segons la feina executada, a nivell de comparació d'ofertes es sol·licita oferta del preu unitari per efectuar una jornada de **neteja tipus** que inclourà 5 hores de feina amb tots els mitjans necessaris per una neteja en espai confinat i incloent-hi els desplaçaments. L'oferta es desglossarà en els següents conceptes:
  - Desplaçaments de camió cuba i personal
  - Desplaçaments de furgoneta i personal adicional
  - Equips i/o materials extres per treballs en espais confinats
  - Cost camió-cuba amb conductor/operador per 5 hores de feina

- Cost desglossat del personal mínim necessari segons protocol de cada empresa: personal per 5 hores de feina.

Els costos de personal, materials, equips i mitjans tècnics auxiliars (productes, EPIS, mesurador de gasos, pilots, senyalització, documentació, informes,..) necessaris per a la realització dels treballs hauran d'estar inclosos en les partides anteriors.

- Procediment de treball
- Fitxa tècnica i de dades de seguretat dels productes que s'empraran en la desinfecció
- Model tipus o exemple de l'informe a entregar al final de cada neteja